



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: IV 04-404-9/2019  
Дана: 15.03.2019. године  
Н О В И Б Е Ч Е Ј

Наручилац је дана 13.03.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације Радови- Набавка радова на изградњи капеле у Новом Милошеву ЈН број IV 04-404-9/2019

Питање 1: Питање 1: Да ли имате шему столарије и да ли можете јавно да је објавите на портал?

**Одговор:** Шема столарије се даје у пројекту за извођење (PGD), тако да није предвиђена (PGD-ом).

Питање 2: С обзиром на врсту радова која се изводи за предметну јавну набавку сматрамо да је услов тежићког капацитета по ком захтевате грејдер непотребан за ову врсту радова, с обзиром да је грејдер машина која се обично користи за fino раванње подлога и користи се у niskogradњи, те је неупотребљива за врсту радова дефинисану предмером радова. Молимо вас да усвојите нас захтев и да захтевани услов за технички капацитет изоставите из тендерске документације?

**Одговор:** Како је у питању терен који је нераван, грејдер је неопходан да би се исти изравнао.

Питање 3: У оквиру тендерске документације за услов техничког капацитета захтевате утоваривач до 6т. Да ли ćete прихватити комбиновану машину-skip која служи за ископ и утовар материјала, уместо утоваривача до 6т?

**Одговор:** Наручилац ће прихватити комбиновану машину као доказ о испуњености тог додатног услова, уместо утоваривача од 6 тона.

Питање 4: У оквиру предмера радова електро инсталација у оквиру позиције 3. (Испорукa, монтажа и повезивање МИКРО прекидача заједно са испоруком одговарајуће разводне кутије за монтажу у зид) за следеће типове прекидача стоји кolicина 0. Наизменици, Крстаста, Прекидачка комбинација за купатило. Да ли је то грешка?

**Одговор-** Не није грешка, таквих прекидача нема, него је такав опис позиције. То су ти типови прекидача али у нашем случају нису потребни. Можда их је требало и избаци из позиције, али у сваком случају не смета и не менја ништа.

Питање 5: У оквиру предмера радова III. Бетонски и Армيرانо бетонски радови позиција 1. Бетонирање тракастих темелја набјеним бетоном МВ-25, без оплате. кolicина бетона је

75.16m<sup>3</sup> sto je ista kolicina kao i za iskop zemlje. Mislimo da je pri predmeru radova nacinjena greska i da je data kolicina betona za temelje prevelika za ovaj objekat. Molim vas da uradite naknadnu proveru tacnosti kolicine date pozicije jer ista drasticno utice na ukupnu vrednost radova ukoliko je nacinjena greska?

**Одговор:** - U okviru predmera radova III. Betonski i Armirano betonski radovi pozicija 1. Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25, bez oplata. DATA kolicina betona od 75.16m<sup>3</sup>, je greška, treba da stoji 11,55m<sup>3</sup>, kao i u poziciji ispod 2. Betoniranje temeljnih serklaža armiranim betonom MB-30. U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu, Data količina je 5,36m<sup>3</sup>, TREBA da bude 15,46m<sup>3</sup>, što smo prepravili u predmeru.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу предмера радова и то на страни број 4. и на страни број 32 па умесо:

III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

- |   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 1. Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25, bez oplata.                                   | m <sup>3</sup> | 75,16 |
| 2. Betoniranje temeljnih serklaža armiranim betonom MB-30. U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu. | m <sup>3</sup> | 5,36  |

Сада стоји:

III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25, bez oplata.                                   | m <sup>3</sup> | 11,55 |
| Betoniranje temeljnih serklaža armiranim betonom MB-30. U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu. | m <sup>3</sup> | 15,46 |

Наручилац ће измену конкурсне документације објавити на порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је 25.03.2019. до 11 часова.

У Новом Бечеју  
Дана 15.03.2019.

Комисија